

CEPPO IN LEGNO CON GIRO DI TUBI-LINEA QUALITY



Ceppi Batticarne in Legno per reparto Macelleria su telaio in acciaio inox su, costruiti per durare ed essere utilizzati nelle condizioni più difficili. Realizzato interamente in acciaio inox Aisi 304 finitura Scotch Brite con saldatura a Tig e saldatura a Punti. Ceppo in legno di Acacia spessore 300mm. Per garantire la massima rigidità e un telaio indeformabile, anche con carichi pesanti la struttura è realizzata in tubolare 60x40x1.5mm su gambe in tubolare 50x50x1.2mm con piedini inox regolabili (altezza al piano 860-930mm). Nella parte inferiore telaio di rinforzo in tubolare 50x25x1.2mm. Ripiani e pannelli rinforzati con pieghe salva mani su tutti i bordi per una maggiore sicurezza dell'operatore. Accessori, viteria e piedini sono in acciaio inox. A richiesta: -Realizzazioni speciali su misura o disegno.

Codice	Lunghezza	Profondità	Altezza	Peso (kg)	Spessore ceppo	Imballo montato (mm)	Imballo montato (m³)	Prezzo €
RP03 L500 P500	500	500	860-930	53,9	300MM	520X520XH1110	0,300	1818,79 €
RP03 L600 P500	600	500	860-930	63,0	300MM	620X520XH1110	0,358	1975,36 €
RP03 L700 P500	700	500	860-930	72,2	300MM	720X520XH1110	0,416	2187,13 €
RP03 L500 P600	500	600	860-930	63,0	300MM	520X620XH1110	0,358	1973,24 €
RP03 L600 P600	600	600	860-930	73,8	300MM	620X620XH1110	0,427	2183,85 €
RP03 L700 P600	700	600	860-930	84,7	300MM	720X620XH1110	0,496	2284,28 €
RP03 L500 P700	500	700	860-930	72,2	300MM	520X720XH1110	0,416	2183,06 €
RP03 L600 P700	600	700	860-930	84,7	300MM	620X720XH1110	0,496	2282,34 €
RP03 L700 P700	700	700	860-930	97,1	300MM	720X720XH1110	0,575	2570,42 €
RP03 L500 P800	500	800	860-930	81,3	300MM	520X820XH1110	0,473	2533,26 €
RP03 L600 P800	600	800	860-930	95,5	300MM	620X820XH1110	0,564	2801,32 €
RP03 L700 P800	700	800	860-930	109,6	300MM	720X820XH1110	0,655	2832,93 €