

## CEPPO IN LEGNO ARMADIATO CON TRAMOGGIA-LINEA QUALITY



Ceppi Batticarne in Legno per reparto Macelleria su telaio in acciaio inox su, costruiti per durare ed essere utilizzati nelle condizioni più difficili. Realizzato interamente in acciaio inox Aisi 304 finitura Scotch Brite con saldatura a Tig e saldatura a Punti. Ceppo in legno di Acacia spessore 300mm. Per garantire la massima rigidità e un telaio indeformabile, anche con carichi pesanti la struttura è realizzata in tubolare 60x40x1.5mm su gambe in tubolare 50x50x1.2mm con piedini inox regolabili (altezza al piano 860-930mm). Nella parte inferiore telaio di rinforzo in tubolare 50x25x1.2mm. Ripiani e pannelli rinforzati con pieghe salva mani su tutti i bordi per una maggiore sicurezza dell'operatore. Accessori, viteria e piedini sono in acciaio inox. A richiesta: -Realizzazioni speciali su misura o disegno.

Codice	Lunghezza	Profondità	Altezza	Peso (kg)	Spessore ceppo	Imballo montato (mm)	Imballo montato (m³)	Prezzo €
TE00 L500 P500	500	500	860-930	58,8	300MM	520X520XH1110	0,300	2100,23 &euro;
TE00 L600 P500	600	500	860-930	69,0	300MM	620X520XH1110	0,358	2271,89 &euro;
TE00 L700 P500	700	500	860-930	78,2	300MM	720X520XH1110	0,416	2483,51 &euro;
TE00 L500 P600	500	600	860-930	68,6	300MM	520X620XH1110	0,358	2264,32 &euro;
TE00 L600 P600	600	600	860-930	80,6	300MM	620X620XH1110	0,427	2491,38 &euro;
TE00 L700 P600	700	600	860-930	92,6	300MM	720X620XH1110	0,496	2589,88 &euro;
TE00 L500 P700	500	700	860-930	78,0	300MM	520X720XH1110	0,416	2476,90 &euro;
TE00 L600 P700	600	700	860-930	91,8	300MM	620X720XH1110	0,496	2577,12 &euro;
TE00 L700 P700	700	700	860-930	105,5	300MM	720X720XH1110	0,575	2899,77 &euro;
TE00 L500 P800	500	800	860-930	87,4	300MM	520X820XH1110	0,473	2831,23 &euro;
TE00 L600 P800	600	800	860-930	102,9	300MM	620X820XH1110	0,564	3100,24 &euro;
TE00 L700 P800	700	800	860-930	118,4	300MM	720X820XH1110	0,655	3167,78 &euro;